Visión ejecutiva del costo del proyecto

Proyecto Guardaparques

$104,4 mill.	$19,4 mill.	18,6 %	14,9 %
Total Proyecto Completo	Total Generales	% Generales sobre Proyecto	% GGI sobre Proyecto

Gastos Generales Indirectos (GGI) por categoría

Categoría	Total Generales	% Categoría sobre Indirectos
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES	$9.629.564	62 %
MANTENIMIENTO Y RENTAS	$4.576.531	29 %
SEGUROS Y GARANTIAS DE OFICINA	$544.346	4 %
SERVICIOS	$287.500	2 %
CAPACITACIONES Y PROMOCIÓN	$250.000	2 %
BIENES DE USO	$139.000	1 %
GASTOS DE OFICINA	$109.193	1 %
Total	**$15.536.134**	**100 %**

Los gastos generales indirectos representan 14,9% del costo total del proyecto; de los cuales 62% corresponde a estructura salarial.

Análisis de costos directos de obra

Proyecto Guardaparques

48,14 mill.
Total Material

36,89 mill.
Total Mano de Obra

43 %
% Mano de Obra

RUBRO
Todas

Costo Total General por RUBRO



Material vs Mano de Obra por rubro



Top 10 tareas con mayor incidencia en el costo de obra

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Suma de CANTIDAD	Costo Total General	% Incidencia
Instalación eléctrica	Provisión y Colocación teclas y tomas	21,00	$13.720.358,40	16 %
Estructura de H° A°	Platea de fundación y viga de encadenado inferior	27,90	$11.763.091,22	14 %
Estructura de H° A°	Dinteles y refuerzos	14,25	$7.386.154,48	9 %
Carpinterías	Tipo V01 Aluminio A40 1,20 x 1,36 m	4,00	$4.052.715,59	5 %
Estructura de H° A°	Losas vista con fenólico laminado	11,90	$3.485.129,68	4 %
Total		**160,55**	**$53.154.451,44**	**63 %**

Las 10 tareas principales concentran el 63% del costo total de la obra.

Análisis de Eficiencia del Costo - Pareto por Rubro

Proyecto Guardaparques

RUBRO	Costo Total General	% Incidencia	Total Material	Total Mano de Obra
Estructura de H° A°	$25.979.756,16	31 %	17.762.173,45	8.217.582,71
Instalación eléctrica	$14.995.399,63	18 %	233.205,63	14.762.194,00
Carpinterías	$10.695.815,87	13 %	10.596.987,87	98.828,00
Aislaciones (horizontales)	$6.777.635,22	8 %	4.082.261,33	2.695.373,89
Trabajos Preliminares	$4.284.365,09	5 %	3.607.708,54	676.656,55
Artefactos, griferías y accesorios	$3.887.065,27	5 %	3.612.065,27	275.000,00
Revoques	$3.244.090,34	4 %	621.873,28	2.622.217,05
Contrapisos y Carpetas	$3.146.216,09	4 %	253.527,66	2.892.688,43
Pisos	$2.397.922,06	3 %	1.460.098,18	937.823,88
Instalación de Gas	$2.002.256,73	2 %	1.736.322,83	265.933,90
Revestimientos	$1.745.727,09	2 %	976.561,62	769.165,47
Albañilería	$1.209.017,82	1 %	673.738,14	535.279,68
Movimiento de tierra	$941.057,89	1 %	157.311,45	783.746,44
Ahorro energético	$855.312,10	1 %	810.318,80	44.993,30
Instalación Sanitaria	$796.880,08	1 %	742.280,08	54.600,00
Pintura	$727.981,72	1 %	345.601,24	382.380,48
Seguridad e higinene	$652.000,00	1 %	0,00	652.000,00
Amoblamientos	$373.895,23	0 %	342.731,23	31.164,00
Zócalos	$176.417,32	0 %	101.656,75	74.760,56
Varios	$88.500,00	0 %	0,00	88.500,00
Cielorrasos	$52.331,22	0 %	23.990,22	28.341,00
Total	**$85.029.642,92**	**100 %**	**48.140.413,59**	**36.889.229,34**



El 80% del costo de la obra se concentra aproximadamente en los primeros 6 rubros, evidenciando alta concentración del gasto en estructura e instalaciones.